
SIPREM
STRUTTURE PREFABBRICATE

BLOCCHI BLOCCO IN CLS H20 (UNI EN 771-3)



Voce di capitolato

Blocco in calcestruzzo vibrocompresso posto in opera con malta cementizia da intonaco.

Su richiesta, si possono realizzare blocchi con finitura sottile.

SIPREM
STRUTTURE PREFABBRICATE

Codice	Tipo	Descrizione	P.V.R.	S cm	H cm	L cm	Peso Kg	Pezzi per m2	Dim. pedana cm	Pezzi su pedana	Peso pedana Kg	Portata motrice pz.	Portata autotreno pz.
GBL0820BA	8	Blocco monocamera cls 8x20x50	PV	7.5	20	50	11	10	100x100x120	144	1,656	1008	2448
GBL0820CA	8	Blocco chiuso monocamera cls 8x20x50	PV	7.5	20	50	11	10	100x100x120	120	1,320	1080	2640
GBL1020BB	10	Blocco monocamera cls 10x20x50	PV	10	20	50	13	10	100x100x120	120	1,500	960	2160
GBL1020CB	10	Blocco chiuso monocamera cls 10x20x50	PV	10	20	50	12	10	100x100x100	100	1,200	1000	2300
GBL1520BC	15	Blocco monocamera cls 15x20x50	PV	15	20	50	20	10	100x100x120	84	1,680	588	1344
GBL1520CC	15	Blocco chiuso monocamera cls 15x20x50	PV	15	20	50	18	10	100x105x100	70	1,300	630	1470
GBL2020BD	20	Blocco bicamera cls 20x20x50	PV	20	20	50	26	10	100x100x120	60	1,560	420	1080
GBL2020CD	20	Blocco chiuso bicamera cls 20x20x50	PV	20	20	50	25	10	100x100x100	50	1,200	500	1150
GBL2520BE	25	Blocco bicamera cls 25x20x50	PV	25	20	50	28	10	100x100x120	48	1,370	432	960
GBL3020BF	30	Blocco bicamera cls 30x20x50	PV	30	20	50	33	10	100x100x120	36	1,190	360	828
GBP2020BA	20	Blocco cls per pilastro 20x20x50	PV	20	20	50	20	10	100x100x120	60	1,200	600	1380
GBP2020CA	20	Blocco chiuso cls per pilastro 20x20x50	PV	20	20	50	20	10	100x100x120	60	1,200	600	1440
GBP3020BB	30	Blocco cls per pilastro 30x20x50	PV	30	20	50	25	10	100x100x120	36	936	468	1080
GBP3020CB	30	Blocco chiuso cls per pilastro 30x20x50	PV	30	20	50	25	10	100x100x120	36	900	360	864