

SIPREM
STRUTTURE PREFABBRICATE

# BLOCCHI BLOCCO IN CLS H25 (UNI EN 771-3)




MONOCAMERA




BICAMERA

**Voce di capitolato**

Blocco in calcestruzzo vibrocompresso posto in opera con malta cementizia da intonaco.

SIPREM
STRUTTURE PREFABBRICATE

| Codice | Tipo | Descrizione | P.V.R. | S cm | H cm | L cm | Peso Kg | Pezzi per m2 | Dim. pedana cm | Pezzi su pedana | Peso pedana Kg | Portata motrice pz. | Portata autotreno pz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBL1025HA | 10 | Blocco monocamera cls 10x25x50 | V | 10 | 25 | 50 | 15 | 8 | 100x100x100 | 80 | 1,200 | 800 | 1840 |
| GBL1525HB | 15 | Blocco monocamera cls 15x25x50 | V | 15 | 25 | 50 | 23 | 8 | 100x100x100 | 56 | 1,288 | 504 | 1232 |
| GBL2025HC | 20 | Blocco bicamera cls 20x25x50 | V | 20 | 25 | 50 | 32 | 8 | 100x100x125 | 50 | 1,600 | 350 | 900 |
| GBL2025QR | 20 | Blocco monocamera cls 20x25x40 | V | 20 | 25 | 40 | 20 | 10 | 100x100x125 | 62.5 | 1,250 | 625 | 1375 |
| GBL2525HD | 25 | Blocco bicamera cls 25x25x50 | V | 25 | 25 | 50 | 35 | 8 | 100x100x125 | 40 | 1,400 | 320 | 800 |
| GBL3025HE | 30 | Blocco bicamera cls 30x25x50 | V | 30 | 25 | 50 | 41 | 8 | 100x100x125 | 30 | 1,230 | 300 | 690 |