SIPREM
STRUTTURE PREFABBRICATE

VARI CENTRALINA PER ALLACCIAMENTO











Codice	Descrizione	P.V.R.	A cm	B cm	S cm	S1 cm	S2 cm	H cm	L cm	T cm	Peso Kg	Portata motrice pz.	Portata autotreno pz.
GAC3395NN	Centralina allacciamento acqua 33x95x85.5	PV	33	95	5	4.5	5.5	85.5	105	43	240	50	116

Voce di capitolato

Centralina per allacciamento contatore acqua, costruita in calcestruzzo vibrato e completa di sportellino di chiusura in acciaio zincato con serratura.